

Comune di Roma
Comune di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo Metrico Estimativo relativo ai lavori di ripristino e ristrutturazione del Torrione sito in Via del Viminale 3, Roma

COMMITTENTE:

Data, 25/08/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.01.003.0 1.a	Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezi ... taggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.					160,00		
	SOMMANO cad					160,00	30,77	4'923,20
2 A15027	Rete in fibra sintetica per la protezione delle impalcature edili in vista poste in opera compreso lo smontaggio a fine lavori					160,00		
	SOMMANO mq					160,00	4,50	720,00
3 A15016B	Noleggio per ogni mese o frazione per ogni mese successivo alla funzionalità operativa comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicrezza delle opere finite. (tempo stimanto 15 mesi).					2'400,00		
	SOMMANO					2'400,00	2,50	6'000,00
4 S01.04.004.1 7.a	Ascensore di cantiere monocabina a uso esclusivo evacuazione d'emergenza ponteggi. Altezza utile m 18, portata max. Kg 1000, velocità m/min 36, con sistema di trascinamento a pignone e cremagliera. Nolo per ogni mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'906,56	2'906,56
5 S01.04.004.1 7.a	Ascensore di cantiere monocabina a uso esclusivo evacuazione d'emergenza ponteggi. Altezza utile m 18, portata max. Kg 1000, velocità m/min 36, con sistema di trascinamento a pignone e cremagliera. Nolo per ogni mese o frazione.					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	2'906,56	40'691,84
6 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... taggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.					315,00		
	SOMMANO m²					315,00	18,32	5'770,80
7 A15027	Rete in fibra sintetica per la protezione delle impalcature edili in vista poste in opera compreso lo smontaggio a fine lavori					315,00		
	SOMMANO mq					315,00	4,50	1'417,50
8 A15016B	Noleggio per ogni mese o frazione per ogni mese successivo alla funzionalità operativa comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicrezza delle opere finite. (tempo stimanto 15 mesi).					2'400,00		
	A R I P O R T A R E					2'400,00		62'429,90

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'176,13
	LAVORI A MISURA							
13 NP02	Cartelli di pericolo, divieto e obbligo conformi al D.Lgs. 81/08 in lamiera di alluminio 5/10 con pellicola adesiva rifrangente, misure 350x500 mm					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	25,00	175,00
14 SR5017	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di h 2000 m e l 3500 mm					31,00		
	SOMMANO ml					31,00	34,00	1'054,00
15 A03.01.002.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Piano 1 - App 1. Piano 2 - App 2. Piano 2 - App 3. Piano 2 amm. - App 4. Piano 3 - App 5.					4,78 10,43 9,38 15,20 22,31		
	SOMMANO mc					62,10	197,23	12'247,98
16 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano					105,57		
	SOMMANO ton					105,57	36,66	3'870,20
17 A25136a	Compenso a discariche autorizzate per rifiuti ammissibili in discarica e rifiuti inerti.					105,57		
	SOMMANO ton					105,57	24,60	2'597,02
18 A03.02.001.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita ... ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo					212,00		
	SOMMANO mq					212,00	28,02	5'940,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25'884,44
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							104'060,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'272,57
	LAVORI A MISURA							
20 A03.01.010.b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: cannuce o rete metallica ed intonaco (cameracanne) Piano 2 - App 2. Piano 2 - App 3. Piano 3 - App 5.					24,12 37,79 89,94		
	SOMMANO mq					151,85	11,45	1'738,68
21 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano					5,40		
	SOMMANO ton					5,40	36,66	197,96
22 A25136a	Compenso a discariche autorizzate per rifiuti ammissibili in discarica e rifiuti inerti.					5,40		
	SOMMANO ton					5,40	24,60	132,84
23 A25116	Smontaggio di porte interne o esterne in legno fino a 3,00 mq calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe e dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio e sezione degli elementi porte interne					57,20		
	SOMMANO mq					57,20	19,50	1'115,40
24 NP03	B6 - Smotaggio sanitari (bidet, wc, lavabo)					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	58,00	348,00
25 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Piano T - Dep 1 Piano 1 - App 1 Piano 1 - Dep 2 Piano 1 - Dep 3 Piano 1 - Dep 4 Piano 2 - App 2 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm - App 4 Piano 3 - App 5 Piano sottotetto - Dep 5 Terrazzo piano 2 Terrazzo piano 5					17,74 24,04 14,04 3,61 10,40 51,21 24,94 24,17 90,82 18,34 21,55 37,60		
	SOMMANO mq					338,46	15,21	5'147,98
26 A25062	Demolizione di sottofondo in malta di calce fino a 5 cm					10,15		
	SOMMANO mc					10,15	55,00	558,25
	A R I P O R T A R E							117'511,68

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							162'078,42
	LAVORI A MISURA							
33 A25044	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione e salvaguardia degli elementi architettonici							
	Corpo Scala					765,95		
	Piano T - Dep 1					53,10		
	Piano 1 - App 1					64,26		
	Piano 1 - Dep 2					128,12		
	Piano 1 - Dep 3					44,72		
	Piano 1 - Dep 4					89,85		
	Piano 2 - App 2					201,17		
	Piano 2 - App 3					108,95		
	Piano 2amm. - App 4					102,20		
	Piano 3 - App 5					393,98		
	Piano Sottotetto - Dep 5					62,85		
	Prospetto Nord					243,95		
	Prospetto Sud					132,00		
	Prospetto Ovest					95,64		
	SOMMANO mq					2'486,74	12,17	30'263,63
34 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano							
						126,82		
	SOMMANO ton					126,82	36,66	4'649,22
35 A25136a	Compenso a discariche autorizzate per rifiuti ammissibili in discarica e rifiuti inerti.							
						126,82		
	SOMMANO ton					126,82	24,60	3'119,77
36 NP05	Pulizia laterizio faccia vista prospetti esterni Prospetto Sud							
						22,70		
	SOMMANO mq					22,70	42,30	960,21
37 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Prospetto Nord					19,32		
	Prospetto Sud					18,04		
	Prospetto Ovest					11,42		
	SOMMANO mq					48,78	19,65	958,53
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'951,36
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							202'029,78

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226'802,98
	LAVORI A MISURA							
41 A09.03.008.c	Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 4 lati legati mediante idoneo ... tta regola d'arte: spessore 12,5 cm, trasmittanza 0,99 W/mqK, fonoassorbenza 38 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180					157,00		
	SOMMANO mq					157,00	79,79	12'527,03
42 A75024	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterno					2'486,74		
	SOMMANO mq					2'486,74	27,80	69'131,37
43 A75034	Finitura civile con intonaco premiscelato					2'486,74		
	SOMMANO mq					2'486,74	14,30	35'560,38
44 B65003	Rasatura pareti esterne					471,59		
	SOMMANO mq					471,59	17,53	8'266,97
45 B65003	Stuccatura e rasatura pareti interne Corpo Scala Piano T - Dep 1 Piano 1 - App 1 Piano 1 - Dep 2 Piano 1 - Dep 3 Piano 1 - Dep 4 Piano 2 - App 2 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm. - App 4 Piano 3 - App 5 Piano Sottotetto - Dep 5					884,21 51,10 107,89 51,10 43,72 93,85 112,86 192,50 97,38 378,55 67,85		
	SOMMANO mq					2'081,01	19,53	40'642,13
46 B65017	Tinteggiatura per pittura per interni con proprietà anallergiche a finitura opaca Corpo Scala Piano T - Dep 1 Piano 1 - App 1 Piano 1 - Dep 2 Piano 1 - Dep 3 Piano 1 - Dep 4 Piano 2 - App 2 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm. - App 4 Piano 3 - App 5 Piano Sottotetto - Dep 5					884,21 71,10 120,89 58,52 51,64 101,97 124,02 207,90 115,03 406,53 67,85		
	SOMMANO mq					2'209,66	23,91	52'832,97
47 B55027	Pittura minerale per facciate a base di silicati					471,59		
	SOMMANO mq					471,59	24,51	11'558,67
48	Rinforzo solaio con connettori, rete elettrosaldata filo 6 20*20, soletta							
	A R I P O R T A R E							457'322,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							457'322,50
A95239	colaborante in cls Rck 30 spessore 8/10 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm. - App 4 Piano 3 - App 5					33,63 28,00 74,36		
	SOMMANO mq					135,99	160,30	21'799,20
49 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Corpo Scala Piano T - Dep 1 Piano 1 - App 1 Piano 1 - Dep 2 Piano 1 - Dep 3 Piano 1 - Dep 4 Piano 2 - App 2 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm. - App 4 Piano 3 - App 5 Piano Sottotetto - Dep 5					171,24 17,74 24,04 14,09 3,61 10,40 51,21 24,94 24,17 90,82 18,34		
	SOMMANO mq					450,60	29,19	13'153,01
50 A14.01.012.c	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore da 2 a 5 cm, poste in opera su un letto d ... a, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: basalto Corpo Scala Piano T - Dep 1 Piano 1 - App 1 Piano 1 - Dep 2 Piano 1 - Dep 3 Piano 1 - Dep 4 Piano 2 - App 2 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm- - App 4 Piano 3 - App 5 Piano Sottotetto - Dep 5					171,24 17,74 27,04 14,09 3,61 10,40 54,21 28,00 27,17 99,36 18,34		
	SOMMANO mq					471,20	220,51	103'904,31
51 A14.02.006.b .02	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi ... o, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino scuro Piano T - Dep 1 Piano 1 - App 1 Piano 1 - Dep 2 Piano 1 - Dep 3 Piano 1 - Dep 4 Piano 2 - App 2 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm. - App 4 Piano 3 - App 5					36,00 18,12 10,00 10,00 11,00 17,33 19,30 23,38 54,21		
	SOMMANO mq					199,34	198,45	39'559,02
52 NP09	Fornitura e posa in opera di controtelaio per porta battente					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	360,00	7'200,00
53	Fornitura e posa in opera di controtelaio per porta a vetri							
	A R I P O R T A R E							642'938,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							642'938,04
NP10						6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	480,00	2'880,00
54 A13.01.009.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, ... lica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm Piano 1 - App 1 Piano 2 - App 2 Piano 2 - App 3 Piano 2 amm. - App 4 Piano 3 - App 5					28,00 28,00 51,90 28,00 89,71		
	SOMMANO mq					225,61	46,26	10'436,72
55 NP11	Consolidamento struttura portante in legno delle coperture inclinate con sostituzione delle travi principali e secondarie compromesse (si considera il 20% del totale) Copertura					61,98		
	SOMMANO mq					61,98	330,00	20'453,40
56 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di ma ... ipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano (per esterni) Terrazzo piano 2 Terrazzo piano 3					21,55 37,60		
	SOMMANO mq					59,15	122,07	7'220,44
57 NP12	Posa di sottofondo e stato impermeabilizzante ed isolante per i tetti la posa come da indicazione della DL e quant'altro o occorra Copertura					206,60		
	SOMMANO mq					206,60	50,00	10'330,00
58 NP13	Fornitura e posa in opera delle tegole rimosse e sostituzione di quelle rotte o ammalorate la posa come da indicazione della DL o quant'altro occorre Copertura					212,00		
	SOMMANO mq					212,00	60,00	12'720,00
59 NP14	Fornitura e posa opera di nuova gronda perimetrale relativi discendenti Copertura					130,00		
	SOMMANO mq					130,00	43,00	5'590,00
60 NP15	Consolidamento struttura portante in cemento armato a sostegno del ballatoio perimetrale sul torrione Copertura					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	350,00	15'750,00
61 NP16	Posa di sottofondo e strato impermeabilizzante di isolante per i terrazzi esterni la posa come da indicazione della DL e quant'altro occorra Terrazza piano 2 Terrazza piano 3					21,55 37,60		
	A R I P O R T A R E					59,15		728'318,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,15		728'318,60
	SOMMANO mq					59,15	84,00	4'968,60
62 NP17	Sostituzione infissi con nuovi in legno con prestazioni da legge per la tenuta termica ed acustica Prospetto Nord Prospetto Sud Prospetto Ovest					19,32		
						18,04		
						11,42		
						48,78		
	SOMMANO mq					48,78	870,00	42'438,60
63 NP18	Restauro persiane Prospetto Nord Prospetto Sud Prospetto Ovest					19,32		
						18,04		
						11,42		
						48,78		
	SOMMANO mq					48,78	500,00	24'390,00
64 NP19	I. I. - Fornitura e posa in opera di nuove colonne di scarico – Realizzazione di nuove colonne di scarico complete di tubazioni, pezzi speciali, raccordi, staffaggi, collegamenti, attraversamenti e ogni onere necessario per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.					6,00		
						6,00		
						1'955,00		
						11'730,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'955,00	11'730,00
65 NP20	I. I. - Fornitura e posa in opera di impianto di adduzione e scarico acqua per bagni, completo di tubazioni per acqua calda e fredda, scarichi, raccordi, collettori, valvole, allacciamenti e predisposizioni per apparecchi sanitari.					8,00		
						8,00		
						2'446,00		
						19'568,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'446,00	19'568,00
66 NP21	I. I. - Fornitura e posa in opera di impianto di adduzione e scarico acqua per cucine, completo di tubazioni per acqua calda e fredda, scarichi, raccordi, valvole, allacciamenti e predisposizioni per lavello, lavastoviglie e relative utenze.					2,00		
						2,00		
						2'746,00		
						5'492,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'746,00	5'492,00
67 NP22	Impianto areazione bagni ciechi					5,00		
						5,00		
						700,00		
						3'500,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	700,00	3'500,00
68 NP23	Fornitura e posa in opera di wc e bidet					15,00		
						15,00		
						440,00		
						6'600,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	440,00	6'600,00
69 NP24	Fornitura e posa in opera piatto doccia					8,00		
						8,00		
						600,00		
						4'800,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
70 NP25	Impianto a pompa di calore calda/freddo con produzione di acqua calda, sanitaria e relativo accumulo					7,00		
						7,00		
						16'428,00		
						114'996,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	16'428,00	114'996,00
	A R I P O R T A R E							966'801,80

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							966'801,80
71 NP26	I. E. - Quadri elettrici – Fornitura e posa in opera di quadri elettrici completi di carpenteria, interruttori magnetotermici e differenziali, dispositivi di protezione, sezionamen ... cablaggi e identificazione dei circuiti, completi di ogni accessorio necessario al corretto funzionamento dell'impianto.					1,00	7'850,00	7'850,00
						1,00		
72 NP27	I. E. - Punti presa e punti comando – Realizzazione di punti presa, prese dedicate, interruttori, deviatori, invertitori e comandi, completi di tubazioni, scatole, conduttori, frutti, placche e accessori per la completa realizzazione a regola d'arte.					260,00	80,00	20'800,00
						260,00		
73 NP28	I. E. - Punti luce – Realizzazione di punti luce a parete e/o soffitto, completi di tubazioni, scatole, conduttori, cassette di derivazione, collegamenti e predisposizioni per il successivo montaggio dei corpi illuminanti.					340,00	80,00	27'200,00
						340,00		
74 NP29	I. E. - Predisposizione e alimentazione piano cottura a induzione – Realizzazione delle linee elettriche dedicate per piano cottura a induzione, comprensive di tubazioni, conduttori di adeguata sezione, protezioni dedicate, collegamenti al quadro elettrico e ogni onere necessario.					1,00	3'954,00	3'954,00
						1,00		
75 NP30	I. E. - Cablaggio impianto di condizionamento – Realizzazione delle linee di alimentazione e collegamento delle unità interne ed esterne dell'impianto di climatizzazione, comprese predisposizioni, tubazioni, conduttori, protezioni dedicate, collegamenti e prove di funzionamento.					1,00	4'341,00	4'341,00
						1,00		
76 NP31	I. E. - Montaggio corpi illuminanti – Fornitura della manodopera per il montaggio, collegamento e messa in funzione dei corpi illuminanti, compresi fissaggi, collegamenti elettrici, minuterie e accessori necessari alla corretta installazione.					1,00	4'046,00	4'046,00
						1,00		
77 NP32	I. E. - Opere complementari e completamento impianto elettrico – Collegamenti, derivazioni, assistenze murarie di competenza dell'impiantista, verifiche, prove di continuità e isol ... ssa in servizio e completamento delle lavorazioni necessarie per dare l'impianto ultimato e funzionante a regola d'arte.					1,00	7'654,00	7'654,00
						1,00		
	A R I P O R T A R E							1'042'646,80

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: [Computo Metrico Estimativo t.dcf (primus.usbim.com)\ v.1/84]